

中国长安汽车集团杭州投资有限公司长安汽博园二期项目

验收其他需说明的事项

1、环境保护设施设计、施工和验收过程简况

中国长安汽车集团杭州投资有限公司投资 71100 万元人民币，在杭州市大江东产业集聚区前进工业园新征土地 157.3545 亩（合计 104903 平方米），新建长安汽博园。园区计划建设 7 幢生产厂房，配套办公楼及辅助用房，合计建筑面积 80913m²。项目主要从事悬架系统、转向系统、制动系统以及空调系统等汽车零部件的制造，形成年产各类冲压类产品 100 万套的生产能力。该项目委托杭州环保科技有限公司进行环境影响评价，杭州市环境保护局于 2015 年 6 月 18 日予以批复（大江东环评批[2015]24 号。）

长安汽博园一期项目于 2016 年 4 月开工建设，二期于 2018 年 5 月 25 日开始建设，于 2019 年 3 月已建设完成。

本次验收的二期项目建筑总占地面积 26951m²，新建 3 幢厂房、一幢宿舍楼，总建筑面积 36672m²，汽博园二期项目从立项至调试过程中无环境投诉、违法或处罚记录等。

目前该项目主要环保设施运行正常，具备了项目阶段性竣工环境保护验收的条件。2019 年 3 月 20 日、21 日杭州谱尼检测科技有限公司对本项目进行“三同时”验收监测，监测数据显示本次验收项目各项污染物排放符合环保要求。

2019 年 4 月 9 日，中国长安汽车集团杭州投资有限公司组织召开本项目竣工环境保护验收会。验收小组由工程建设单位（中国长安汽车集团杭州投资有限公司）、环评单位（杭州环保科技有限公司）、监测单位（杭州谱尼检测科技有限公司）、施工单位（浙江舜江建设集团有限公司）并特邀郑重、吴顺志两名专家组成。

验收结论如下：根据该项目竣工环境保护验收调查和现场检查情况，项目环保手续完善，技术资料基本齐全，执行了环境影响评价和“三同时”管理制度，基本落实了环评报告表和杭州市环境保护局批复意见中要求的污染物污染防治措施，基本达到了阶段性竣工环保验收要求。

验收组经认真讨论，认为中国长安汽车集团杭州投资有限公司组织召开长安

汽博园二期项目的阶段性竣工环境保护设施基本符合竣工验收条件，同意项目通过竣工环境保护验收。

其他环境保护措施的实施情况

通过对企业生产现场进行踏勘及企业提供的资料显示：企业现阶段无生产内容，仅为工业厂房及配套的环保治理设施，为阶段性验收。环评及其环评批涉及的生产性污染物均无产生及排放。

①废水：期项目实施雨、污分流。二期项目不产生工艺废水，外排废水为生活污水。生活污水经化粪池预处理后纳管排放，输送管路已与临江污水处理厂收集管网接通。

②废气：本项目无生产内容，不设员工食堂、不涉及地面停车场的建设内容，无废气排放。

③噪声：据现场调查，车间已采用低噪声风机，进出风管采用软连接。项目配置的消防应急泵、消防大功率风机等设施正常运营情况下不启用，日常不会产生噪声污染。办公人员活动噪声、员工通勤少量汽车行驶噪声。加强对园区内秩序和交通的管理，项目内交通实行限速和禁鸣，加强保安门岗工作管理，减少人为噪声对周围环境的影响。

④固废：本项目运营期间产生的固废只产生生活垃圾，处理执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)。环境保护部公告[2013]第 36 号《关于发布〈一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准〉(GB18599-2001)等 3 项国家污染物控制标准修改单的公告》。建设单位与重庆海泰管理服务有限公司杭州分公司签订劳务外包合同（含生活垃圾清理、安保配置），其中生活垃圾由重庆海泰管理服务有限公司杭州分公司委托杭州成云物业管理有限公司每日清运。

2、整改工作情况

本次验收给出建议及整改措施如下：

强化厂区现场及各项环保设施的运行管理，完善台账制度，定期对雨水收集管网、生活污水处理设施和管网进行维护。完善环境保护设施台账，定期对雨水收集管网、生活污水处理设施和管网进行检查、维护。